

Włocławek, dnia 15 listopada 2010r.

IZP.ZP.3432-58-17/10

### Wg rozdzielnika

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych zamówienia. Od Wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Włocławek przetargu nieograniczonego na **Rozbudowę obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji.**

#### Pyt. 1

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej kosztorysów nakładczych na powyższe zadanie w wersji elektronicznej w programie Norma, z rozszerzeniem ATH, która będzie edytowana w większości programów kosztorysowych dostępnych na rynku.

#### Odp.

Zamawiający informuje, iż posiada jedynie kosztorysy nakładcze w formacie „pdf” i takie też zamieścił na stronie.

#### Pyt. 2

W Specyfikacji technicznej ST-05.05.02 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 14, 20, 25 mm będącej załącznikiem do SIWZ zawarty został opis i parametry nawierzchni syntetycznej poliuretanowej.

Tabela nr 1 - wymagane parametry nawierzchni stanowi wykaz parametrów stworzony w oparciu o Aprobatację Techniczną ITB/Rekomendację Techniczną ITB. Ponadto w pkt 8 pośród innych dokumentów wymagana jest Aprobata lub Rekomendacja ITB. W świetle obowiązujących przepisów żądanie tego dokumentu jest bezzasadne, gdyż aprobaty na nawierzchnie syntetyczne zewnętrzne nie są już wydawane. Zastąpione zostały Rekomendacją Techniczną, która jest dokumentem dobrowolnym. Dlatego Też prosimy o skreślenie żądania aprobaty ITB i zastąpienie jej innym dokumentem potwierdzającym wymagane przez Zamawiającego parametry nawierzchni.

Natomiast Tabela Nr 2 została opracowana na podstawie wyników badań nawierzchni na zgodność z normą DIN 18035/6 - Sports Grounds, Synthetic Surfaces i regulacjami ISAAF, które wykonano w Laboratorium IST / Szwajcaria akredytowanym przez IAAF i DIN CERTCO. Tabela ta stanowi zestaw wyników badań konkretnej nawierzchni poliuretanowej.

Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o jednoznaczne sprecyzowania, która tabela parametrów stanowi minimalne wymagania w zakresie nawierzchni poliuretanowej. Ponadto prosimy o podanie dopuszczalnych odchyleń od żądanych parametrów, które są zakładane we wszystkich rodzajach badań na spełnienie norm DIN, EN, IAAF i sięgają 20%.

**Odp.**

W odpowiedzi na pytanie jednego z oferentów dotyczące nawierzchni poliuretanowej na stadion wyjaśniamy, że wymogi zamawiającego w tym zakresie zostały już wcześniej zmodyfikowane i zawarte w katalogu „Wyjaśnienia treści SIWZ\_2”: kwestie te precyzują załączniki „ST- Zagospodarowanie terenu ETAP I\_D. pdf” i „Wł\_opis\_arena\_popr.pdf”. Ponadto, zamawiający wskazuje że (zgodnie z sugestią pytającego) SIWZ dopuszcza możliwość udowodnienia posiadania żądanych parametrów nawierzchni nie tylko przez przedstawienie Rekomendacji lub Aprobaty ITB ale również poprzez „inny dokument wydany przez uprawnioną instytucję (laboratorium, instytut badawczy itp.)” – patrz SIWZ, Rozdział 11 punkt 5.2. Ponadto zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na niewielkie rozbieżności w opisie technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej pomiędzy w/w załącznikami: „ST- Zagospodarowanie terenu ETAP I\_D.pdf” i „Wł\_opis\_arena\_popr.pdf” za wiążące należy przyjąć zapisy z pliku „Wł\_opis\_arena\_popr.pdf”

**Pyt. 3**

Co zrobić z rozebraną konstrukcją zadaszeń nad trybunami i rozebrany ogrodzeniem. Czy zdemontowane konstrukcje są własnością Wykonawcy?

**Odp.**

Wszystkie rozebrane elementy konstrukcji zadaszeń nad trybunami i ogrodzenia pozostają własnością i do dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

**Pyt. 4**

Zamawiający załączył 5 przedmiarów: 1) Boiska i urządzenia sportowe arena Etap I, 2) Rozbiórki i wycinka drzewostanu Etap I, 3) Zagospodarowanie terenu Etap I (fundamenty pod maszty), oraz branża 4) elektryczna i 5) sanitarna.

Natomiast w opisie zamówienia brakuje wykonania rozbiórek i wycinki drzewostanu oraz fundamentów pod maszty. Prosimy o uwzględnienie powyższego w SIWZ oraz potwierdzenie, że należy wycenić i wykonać cały zakres rozbiórek wymieniony w przedmiarach.

**Odp.**

Należy wykonywać cały zakres rozbiórek i wycinki drzewostanu oraz fundamentów pod maszty uwzględniony w przedmiarach.

**Pyt. 5**

W przedmiarach „Rozbiórki i wycinka drzewostanu”

- a) Brakuje rozbiórki obiektu nr 16 – nawierzchnia żużlowa bieżni zewnętrznej o po. 2255,34 m<sup>2</sup> wymienionej w PT tom Zagospodarowanie terenu – ST-01.01.00 „Roboty rozbiórkowe”,
- b) W ST-01.01.00 „Roboty rozbiórkowe” obiekt nr 9 to trybuna wraz z przejściami o powierzchni 3195,48 m<sup>2</sup>, a w przedmiarach w p[pozycji 61 i 62 jest 2199 m<sup>2</sup> (2199 m<sup>2</sup> x 0,2=439,82 m<sup>3</sup> i 2199m<sup>2</sup> x 0,1=219,91m<sup>3</sup>)

- c) W ST-01.01.00 „Roboty rozbiórkowe” obiekt nr 18 to ogrodzenie wewnętrzne przy trybunach dotyczące areny na podmurówce z bramami 10 szt. – dł. 435,50 mb + słupki wys. 6m podtrzymujące siatkę ochronną dł 34,11 mb + naokoło masztów 63,10 mb, a w przedmiarach w pozycji nr 110 długość ogrodzenia to 227,50 mb.
- d) W ST-01.01.00 „Roboty rozbiórkowe” obiekt nr 20 to niwelacja skarp o powierzchni 2054,48 m<sup>2</sup>, a w przedmiarach w pozycji nr 118 i 119 jest 1285,51 m<sup>2</sup> (1285,51 × 2,4 = 3085 m<sup>3</sup>)

Co należy wycenić?

**Odp.**

- a) Rozbiórka obiektu nr 16 – nawierzchnia żuźlowa bieżni zewnętrznej przewidziana jest do realizacji w II etapie robót.
- b) Do wyceny należy przyjąć ilości z przedmiaru robót z poz. 61 i 62. Pozostała część robót rozbiórkowych obiektu nr 9 – trybuny, do realizacji w II etapie robót.
- c) Do wyceny należy przyjąć ilości z przedmiaru robót. Pozostała część robót rozbiórkowych obiektu nr 18 – ogrodzenia, do realizacji w II etapie robót.
- d) Do wyceny należy przyjąć ilości z przedmiaru robót. Pozostała część robót rozbiórkowych obiektu nr 20 – niwelacja skarp, do realizacji w II etapie robót.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI  
PRZETARGOWEJ  
Sławomir Wiertel